



HINWEIS

Diese Planverkleinerung 1:100 ist nicht gültig für die Ausführung!
 Es sind die Architekten-Pläne 1:50 sowie alle relevanten Pläne Fachplaner und Werkstattpläne Unternehmer zu beachten!

Objektnummer | Objekt

884 | Umbau Löwenstr. 12

Planbezeichnung

Grundriss 1. Dachgeschoss

Index Gez Datum

| | | |
|----------|----|----------|
| erstellt | CH | 22.07.16 |
| a | CH | 18.08.16 |
| b | CH | 20.09.16 |
| c | . | . |
| d | . | . |
| e | . | . |

Massstab | Planformat | Plannummer | Index

1:100 | A3 06.02.006 | b

MASSNAHMEN 1.DG

- 112 Abbrüche und Demontage**
 HINWEIS: Abbrüche erst nach Freigabe Bauing. und Bauleitung, ggf. Spriessungen nach Angabe Bauing. und in Absprache mit Bauleitung!
 - Bodenbeläge bis OKR Heiz-Estrich
 - best. Teeküchen-Möbel mit Installationen
- 121 Sicherung vorhandene Anlagen**
- 211.1 Gerüste**
 - siehe Plan Zinne
- 211.5 Baumeisterarbeiten**
 - Durchbrüche HLSK und schliessen
- 214 Montagebau in Holz**
 - Anpassungen Sparren für Einbau Velux

- 221 Fenster**
 - Kontrolle Verglasungen bei Ex-Einzelsplitgeräten (intakte Glasscheiben sind durch Vormieter wieder einzusetzen)
- 222 / 224 Spengler / Bedachungen**
 - 1 Velux-Schwing-Drehflügel, handbedient mit aussenliegendem Rollläden, funkfernbedient
- 225 Spez. Dichtungen u. Dämmungen**
 - ggf. notwendige Brandschutz-Abschottungen
- 227 Äussere Malerarbeiten**
- 230 Elektroanlagen**
 - Überprüfung Elektroanlage
 - Ersatz Abdeckungen Dosen u. Schalter
 - Anschlüsse Teeküche und Lüfter
 - Anschlüsse 3 Innengeräte Klima
 - Bereinigung best. Kat.6-Verkabelung mit Mini-Switch
 - Abbruch Telefonanlage mietersseits
- 240 Heizungsanlagen**
- 244 Lüftungsanlagen**
 - Ersatz Lüfter WC 1.DG

- 245 Klimaanlage**
 - 3 Innengeräte
- 250 Sanitäranlagen**
 - Rep. / Instandsetzung soweit notwendig
 - Anschlüsse neue Teeküche 1.DG (Info: Kondensatleitungen bei Klima)
- 261 Aufzugsanlagen**
- 271 Gipserarbeiten**
 - ggf. Vorsatzschale an Brandwand best. Sanitärinst.
 - Reparaturen im Bereich Schacht
- 272 Metallbauarbeiten**

- 273 Schreinerarbeiten**
- 275 Schliesssystem**
 - Bedarf i.d.Abst.
- 281 Bodenbeläge**
 - Parkett Eiche, hell (nach Wahl Bauherrschaft)
 - Bodenplatten in Teeküche (nach Wahl Bauherrschaft)
- 282 Wandbekleidungen**
 - Ausbessern Fliesen im WC soweit notwendig
- 283 Deckenbekleidungen**
 - Verkofferung Deckenbereich WC wg. Leitgs. 2.DG
 - Anschluss an 1 Velux
- 285 Innere Oberflächenbehandlung**
 - Anstrich Wände und Decke
 - Anstrich Türen und Fenster
 (Fenster nur soweit nicht Kunststoff)